

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJE-
WÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI - SALA GIMNASTYCZNA
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. WIELKOPOLSKA 70/72
INWESTOR : Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ; UL. WIELKOPOLSKA 70/72
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2018

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
: 2 kw. 18

KOSZTORYSOWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
Jarosław Kębłowski
93-451 Łódź, ul. Promowa 25
tel. 660-772-011, 042 680-18-79
NIP 729-140-29-06, Regon 470015635

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CKU sala gimnastyczna - p					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1	Demontaż drabinek naściennych-bez wykuwania wsporników <H=200>26*4	szt. szt.	 104,000	 104,000
				RAZEM	104,000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-06 1 analogia	Demontaż tablic i koszy do koszykówki 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-02 d.1. 1021-03 1 analogia	Demontaż obudowy grzejnika - do ponownego wbudowania 2,00*1,50	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 d.1. 1306-02 1 analogia	Demontaż zawiasów z kątowników stalowych 32	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
5	KNNR 3 d.1. 0306-01 1	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1,00*2,05+1,55*2,05*2	m ³ m ³	 8,405	 8,405
				RAZEM	8,405
6	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <śc.zewn. str.wschodnia>45,00	m ² m ²	 45,000	 45,000
				RAZEM	45,000
7	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 279,20	m ² m ²	 279,200	 279,200
				RAZEM	279,200
8	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych poz.7	m ² m ²	 279,200	 279,200
				RAZEM	279,200
9	KNR 4-01 d.1. 0428-04 1	Rozebranie legarów <przyj. legary co 0,8m tj. 1,25m/m2>poz.8*1,25	m m	 349,000	 349,000
				RAZEM	349,000
10	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.6*0,015 poz.7*0,025 poz.8*0,032 poz.9*0,06*0,10 A (suma częściowa) <pozostałe elementy rozbiórkowe przyjęto szacunk. w wys. 20%>poz. 10A*0,20	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,675 6,980 8,934 2,094 ----- 18,683 3,737	 22,420
				RAZEM	22,420
1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	KNR 2-02 d.1. 1203-02 2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 <Dz1>1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	 2,050
				RAZEM	2,050
12	KNR-W 2- d.1. 02 1204-04 2	Drzwi przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2 <D10>1,55*2,05 <D11>1,55*2,05	m ² m ² m ²	 3,178 3,178	 6,356
				RAZEM	6,356
13	KNR 4-01 d.1. 0706-01 2	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		

